

Specyfikacja do Zadania nr 2.

Wykonanie 2 szkieletowych połączeń światłowodowych :

1. Relacja : *Serwerownia Bud. 2 – Szacht kablowy 1 Piętro Bud. 8 ok. 300 metrów*

Światłowód 12-sto włóknowy multimodowy OM3 zakończony obustronnie poprzez spawanie pigtailami LC, wszystkie włókna zakończone, w *serwerowni Bud. 2* w szafie teleinformatycznej w przełącznicy światłowodowej 19” ze złączami LC, w *szachcie kablowym Bud. 8* w przełącznicy światłowodowej 19” ze złączami LC lub naściennej.

2. Relacja : *Serwerownia Bud. 2 – Szacht kablowy Parter Bud. 3. ok. 200 metrów*

Światłowód 4-ro włóknowy multimodowy OM3 zakończony obustronnie poprzez spawanie pigtailami LC, w *serwerowni Bud. 2* w szafie teleinformatycznej w przełącznicy światłowodowej 19” ze złączami LC, w *szachcie kablowym Bud. 3* w przełącznicy światłowodowej 19” ze złączami LC lub naściennej.

W budynku kabel światłowodowy musi zostać poprowadzony w osłonie bezhalogenowej, nierozprzestrzeniającej ognia. Technologia układania kabla światłowodowego musi zapewnić ułożenie kabla bez uszkodzeń i naruszania zewnętrznych osłon ochronnych.

Ze względu na charakter zadania niezbędna jest wizja lokalna miejsca wykonywania prac.

Osoba do kontaktu: Wiktor Walerczyk 713954324